CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Poêlier- Constructeur mainteneur de poêle maçonné artisanal

Numéro du CQP :	**146-2023 12 12**
Date d'échéance CPNE :	Décembre 2028
Créé par les CPNE du :	12 décembre 2023

Autorité responsable de la certification :	CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 33 avenue Kléber 75784 Paris Cedex
Responsable :	Secrétariat des CPNE 01 40 69 53.41 cpne.btp@national.ffbatiment.fr

Responsable du dossier :	FFB - Fédération Française du Bâtiment	
Porteur du CQP :	Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie – UMGCCP	01 40 69 52 94 formation@umgccp.ffbatiment.fr
	Association Française du Poêle Maçonné Artisanal - AFPMA	05 55 83 46 29 contact@afpma.pro

Secteur d'activité	BATIMENT

Description de l'emploi :	L'artisan de poêle maçonné construit des poêles sur mesure en fonction de la configuration de l'habitat et des besoins du client. Il dessine et propose au client le poêle qui lui correspond. En parallèle, il réalise le dimensionnement technique du foyer et du conduit rayonnant pour une utilisation optimale. Le poêle est construit brique par brique. Parfois, certains éléments peuvent être préfabriqués. Il réalise le conduit de cheminée et le raccorde au poêle. Enfin, il réalise l'habillage du poêle en brique, en enduit ou en faïence.

Classement CCN :	Niveau III - Position 2 - CCN des Ouvriers du Bâtiment

Enregistrement aux répertoires :	Enregistré au RNCP 39102 au Niveau 4 Par décision du 31 mai 2024 Codes NSF 227
Date d'échéance répertoires :	31-05-2027

Référentiels d'activités, de compétences

REFERENTIEL D'ACTIVITES *décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés*	**REFERENTIEL DE COMPETENCES** *identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités*
Bloc 1 : Organiser le chantier du poêle maçonné	
Réalisation de l'offre commerciale au client	**Recueillir les besoins du client et les données du bâtiment** en échangeant afin de déterminer la solution technique adaptée
	Dimensionner le poêle en fonction des calculs réalisés afin de répondre à la demande du client
	Concevoir un conduit de fumée en fonction du dimensionnement du poêle et des éléments du bâtiment afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'installation
Préparation du chantier de poêle maçonné	**Commander les matériaux** en optimisant les quantités afin de disposer de tous les éléments liés à la construction du poêle
	Installer l'aire de travail en protégeant la zone et en optimisant les déplacements afin de travailler en toute efficacité et en sécurité
Bloc 2 : Fabriquer un poêle maçonné et son conduit de fumée	
Montage du cœur de chauffe	**Réaliser les travaux préalables à l'installation du poêle** en fonction de la configuration de la maison pour permettre la construction du poêle
	Construire le foyer et l'accumulateur en respectant le plan défini pour assurer le bon fonctionnement du poêle
Installation du conduit de fumée	**Réaliser les traversées des éléments constructifs** dans le respect des règles de sécurité afin de permettre le passage du conduit
	Monter un nouveau conduit de fumée dans le respect des règles de sécurité afin de permettre l'évacuation des fumées
	Réhabiliter un conduit de fumée existant en respectant la réglementation afin de permettre l'évacuation des fumées
Réalisation des autres éléments du poêle maçonné	**Raccorder le poêle au conduit de fumée** en sécurité pour garantir l'évacuation des fumées
	Réaliser l'habillage du poêle au regard de la demande du client afin de garantir l'esthétisme de l'ensemble
	Clôturer le chantier en le nettoyant et expliquant le fonctionnement au client afin que son utilisation soit optimale
Bloc 3 : Réaliser l'entretien du système de chauffage	
Entretien du poêle	**Préparer l'entretien du système de chauffage** à l'aide des éléments protecteurs afin garantir la propreté du site
	Nettoyer le poêle avec les outils adaptés afin de maintenir les performances et la sécurité
	Inspecter le conduit de fumée sur sa hauteur visible afin d'identifier les défauts apparents
Ramonage du conduit de fumée	**Nettoyer le conduit de fumée** avec les outils adaptés afin de maintenir les performances et la sécurité de l'installation
	Transmettre les attestations d'entretien et de ramonage au client en complétant les parties afin de certifier la réalisation de la prestation